







SEÇÃO AA' - BANHEIRO PLANTONISTA 08  
ESCALA 1:25



SEÇÃO AA' - VEST. FUNC. MASC. 10  
ESCALA 1:25



DETALHE DIVISÓRIA DE GRANITO - ABERTURA  
ESCALA 1:10


- [illegible]

- | REVESTIMENTOS E ARGAMASSAS |  |
|----------------------------|--|
| (A)                        | REVESTIMENTO CERÂMICO COR OFF WHITE 20X30CM COM REJANTE BRANCO (JUNTA, ESMALTA, FOLTA, F. BORDA TRANSICIONAL/AREJONADA)  |
| (B)                        | PINTURA COM MASSA ACABADA E TINTA ACRÍLICA SEM-BRILHO.   |
| (C)                        | APLICAÇÃO DE TINTAS DEMAGIS, NA COR BRANCA A EXECUTAR PINTURA EM FREIO   |
| (D)                        | SOLEIRA EM PISO PORCELÂNATO, COR OFF WHITE, 45X45CM COM REJANTE BRANCO A BASE EPOXI, RETIFICADO EXTRA, ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATÍTRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4 |
| (E)                        | PISO EM PISO PORCELÂNATO, COR OFF WHITE, 45X45CM COM REJANTE BRANCO A BASE EPOXI, RETIFICADO EXTRA, ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATÍTRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4    |

- | OBSERVAÇÕES |   |
|-------------|---|
| 1)          | SEGUIR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS, GASES MEDICINAIS E CLIMATIZAÇÃO CONFORME PROJETO ESPECÍFICO |
| 2)          | VERIFICAR ESQUADROS CONFORME DETALH DE ESQUADROS  |
| 3)          | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE DEVEM SER VERIFICADOS CONFORME DETALH DE ACAB. INTERNO PAREDE E ACAB. INTERNO  |
| 4)          | SIFÃO PARA LAVATÓRIOS/TANQUES E OUTROS: SIFÃO MULTISUO CORRUGADO.   |
| 5)          | SEGUIR MEMBRO PADRÃO DE DETALHAMENTO PARA TODOS OS AMBIENTES INDICADOS COM A MESMA NUMERAÇÃO.                 |
| 6)          | TODOS OS LAVADORES DE MÃO COM USO EXCLUSIVO DA EQUIPE POSSUÍRÃO TORNEIRAS COM ACONCHOAMENTO COM COTÓVELO.     |


| REV | DATA       | CONTEUDO        | REV | DATA | CONTEUDO |
|-----|------------|-----------------|-----|------|----------|
| R00 | 01/04/2022 | EMISSÃO INICIAL |     |      |          |
| R01 | 11/04/2022 | REVISÃO         |     |      |          |

ÁREA RESERVADA PARA APROVAÇÃO



SEÇÃO AA' - VEST. FUNC. FEM. 11



|  <b>GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ</b><br>SECRETARIA DE SAÚDE                                       |  |
|---|--|
| <b>PROPRIETÁRIO:</b><br>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SETA PI DIVERSOS MUNICÍPIOS   |  |
| <b>CIDRA:</b><br>CONTRATO/FINANCIAMENTO MUNICIPAL - PROJETO PARANÁ  | <b>MUNICÍPIO:</b><br>DIVERSOS  |
| <b>LOCAL:</b><br>DIVERSOS   | <b>ESCRITÓRIO REGIONAL:</b><br>DIVERSOS  |
| <b>OUTRO DO PROJETO/REGISTRO PROF.:</b>   | <b>YPO:</b><br>CONTIGÜIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DA ALVENARIA PARA DIVERSO ESTADO DA SAÚDE   |
| <b>PROPRIETÁRIO:</b><br>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SETA PI DIVERSOS MUNICÍPIOS   | <b>PROJETO:</b><br>EXECUTIVO   |
| <b>PROPRIETÁRIO:</b>  | <b>REFERÊNCIA:</b><br>DETALHAMENTO SANITÁRIOS  |
| <b>RESPONSÁVEL PELA E.C. CN. RT:</b>  |  |
| <b>PROJETADEIRA:</b><br>M&P - Arquitetura e Planejamento<br>PIA WILTON OTONI, 402 - CENTRO<br>81050-000 - CURITIBA - PARANÁ<br>COORDENADOR<br>CARLOS MARCONI - ARQUITETO CREA 40346-0 | <b>DESENHADOR:</b><br>DIOCELE REZAKATIANI E PLANEJAMENTO<br>RUA JOSE DE OLIVEIRA, 100 - JARDIM<br>ESCALA DO CADASTRO - ANEXO 2<br>81050-000 - CURITIBA - PARANÁ<br>ARQUITETO<br>DR. RIC. DE PAIVA COT. 03134-300 |