



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MURO, CABINE DE ARBITRAGEM, PORTAL E REFORMA DA BIBLIOTECA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE #REF!	MUNICÍPIO / UF VENTANIA-PR	BDI 1 21,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

#VALOR!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
#REF!									280.393,06	
1.			MURO					-	148.827,67	
1.1.			ESCAVAÇÃO MANUAL					-	2.115,57	
1.1.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	12,06	144,74	BDI 1	175,42	2.115,57	RA
1.2.			ATERRO MANUAL					-	132,13	
1.2.0.1.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	3,72	29,31	BDI 1	35,52	132,13	RA
1.3.			FUNDAÇÕES					-	9.333,75	
1.3.0.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	75,00	102,68	BDI 1	124,45	9.333,75	RA
1.4.			FORMAS					-	15.790,71	
1.4.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	80,40	79,75	BDI 1	96,66	7.771,46	RA
1.4.0.2.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	34,00	84,72	BDI 1	102,68	3.491,12	RA
1.4.0.3.	SINAPI	92459	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	26,80	139,41	BDI 1	168,96	4.528,13	RA
1.5.			ARMADURAS					-	20.038,47	
1.5.1.			AÇO CA-60					-	6.009,63	
1.5.1.1.	SINAPI	95592	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 PS	KG	21,56	18,79	BDI 1	22,77	490,92	RA
1.5.1.2.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	103,12	19,86	BDI 1	24,07	2.482,10	RA
1.5.1.3.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,02	25,05	BDI 1	30,36	3.036,61	RA
1.5.2.			AÇO CA-50/60					-	14.028,84	
1.5.2.1.	SINAPI	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 PS	KG	88,88	13,63	BDI 1	16,52	1.468,30	RA
1.5.2.2.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	131,32	17,43	BDI 1	21,13	2.774,79	RA
1.5.2.3.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	540,49	14,14	BDI 1	17,14	9.264,00	RA
1.5.2.4.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,56	19,97	BDI 1	24,20	521,75	RA
1.6.			CONCRETO					-	11.092,46	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MURO, CABINE DE ARBITRAGEM, PORTAL E REFORMA DA BIBLIOTECA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE #REF!	MUNICÍPIO / UF VENTANIA-PR	BDI 1 21,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

#VALOR!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
#REF!									280.393,06	↓
1.6.0.1.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	8,04	665,57	BDI 1	806,67	6.485,63	RA
1.6.0.2.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	3,40	612,44	BDI 1	742,28	2.523,75	RA
1.6.0.3.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,68	641,31	BDI 1	777,27	2.083,08	RA
1.7.			ALVENARIAS					-	51.286,36	
1.7.0.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	241,20	175,44	BDI 1	212,63	51.286,36	RA
1.8.			REVESTIMENTOS					-	39.038,22	
1.8.0.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	241,20	8,92	BDI 1	10,81	2.607,37	RA
1.8.0.2.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	482,40	62,31	BDI 1	75,52	36.430,85	RA
2.			PORTAL EM MADEIRA DE EUCALIPTO					-	67.216,31	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.471,13	
2.1.0.1.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	12,14	99,98	BDI 1	121,18	1.471,13	RA
2.2.			INFRAESTRUTURA					-	189,40	
2.2.0.1.	SICRO	4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m³	2,03	76,98	BDI 1	93,30	189,40	RA
2.3.			FUNDAÇÕES PROFUNDAS					-	1.737,60	
2.3.0.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	20,00	71,68	BDI 1	86,88	1.737,60	RA
2.4.			ESTRUTURA					-	36.357,74	
2.4.0.1.	SICRO	0903845	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³	3,38	121,89	BDI 1	147,73	499,33	RA
2.4.0.2.	SICRO	1107888	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	2,03	444,28	BDI 1	538,47	1.093,09	RA
2.4.0.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	6,24	93,29	BDI 1	113,07	705,56	RA
2.4.0.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	29,28	18,44	BDI 1	22,35	654,41	RA
2.4.0.5.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	5,21	12,12	BDI 1	14,69	76,53	RA
2.4.0.6.	Cotação	1	TRONCO ROLÇO DE EUCALIPTO TRATADO, ESPÉCIE SALIGNA, DIÂMETRO MÍNIMO 35 CM, COMPRIMENTO 11,10 M (1,07 m3), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	-	2,00	4.345,00	BDI 1	5.266,14	10.532,28	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	CONSTRUÇÃO DE MURO, CABINE DE ARBITRAGEM, PORTAL E REFORMA DA BIBLIOTECA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	09-25 (N DES.)	#REF!	VENTANIA-PR	21.20%	0.00%	0.00%

#VALOR!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
#REF!									280.393,06	
2.4.0.7.	Cotação	2	TRONCO ROLIÇO DE EUCALIPTO TRATADO, ESPÉCIE SALIGNA, DIÂMETRO MÍNIMO 35 CM, COMPRIMENTO 8,00 M	-	8,00	1.676,62	BDI 1	2.032,06	16.256,48	RA
2.4.0.8.	Cotação	3	TRONCO ROLIÇO DE EUCALIPTO TRATADO, ESPÉCIE SALIGNA, DIÂMETRO MÍNIMO 25 CM, COMPRIMENTO 1,70 M	-	4,00	505,36	BDI 1	612,50	2.450,00	RA
2.4.0.9.	Cotação	4	PRANCHA EM EUCALIPTO COMPRIMENTO 3,00 M, LARGURA 0,60 M, ESPESSURA 0,07 CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, PARA LETREIRO	-	1,00	342,47	BDI 1	415,07	415,07	RA
2.4.0.10.	Cotação	5	LETREIRO EM CHAPA DE AÇO, "CENTRO DE EVENTOS", ALTO RELEVO, ALTURA DAS LETRAS 30 CM, ESPESSURA 4 CM (15 LETRAS), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	-	1,00	3.032,17	BDI 1	3.674,99	3.674,99	RA
2.5.			SERRALHERIA					-	21.615,84	
2.5.0.1.	SINAPI-I	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	16,00	1.114,68	BDI 1	1.350,99	21.615,84	RA
2.6.			PINTURA					-	5.844,60	
2.6.0.1.	SINAPI-I	10481	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	106,31	38,52	BDI 1	46,69	4.963,61	RA
2.6.0.2.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	34,20	21,25	BDI 1	25,76	880,99	RA
3.			CABINE DE ARBITRAGEM					-	39.909,37	
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.696,52	
3.1.0.1.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	14,00	99,98	BDI 1	121,18	1.696,52	RA
3.2.			FUNDAÇÃO					-	844,39	
3.2.0.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	8,00	71,68	BDI 1	86,88	695,04	RA
3.2.0.2.	SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	7,84	15,72	BDI 1	19,05	149,35	RA
3.3.			ESTRUTURA					-	13.251,90	
3.3.1.			PILARES					-	3.830,83	
3.3.1.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	17,28	84,72	BDI 1	102,68	1.774,31	RA
3.3.1.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,71	11,68	BDI 1	14,16	859,65	RA
3.3.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,76	16,19	BDI 1	19,62	152,25	RA
3.3.1.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,86	1.002,21	BDI 1	1.214,68	1.044,62	RA
3.3.2.			VIGAS					-	4.613,36	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MURO, CABINE DE ARBITRAGEM, PORTAL E REFORMA DA BIBLIOTECA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE #REF!	MUNICÍPIO / UF VENTANIA-PR	BDI 1 21,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

#VALOR!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
#REF!									280.393,06	
3.3.2.1.	SINAPI	92459	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,80	139,41	BDI 1	168,96	1.993,73	RA
3.3.2.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	77,37	11,68	BDI 1	14,16	1.095,56	RA
3.3.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,54	16,19	BDI 1	19,62	187,17	RA
3.3.2.4.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,72	641,31	BDI 1	777,27	1.336,90	RA
3.3.3.			ESCADAS					-	4.807,71	
3.3.3.1.	SINAPI	101994	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	5,48	191,32	BDI 1	231,88	1.270,70	RA
3.3.3.2.	SINAPI	102045	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	5,48	234,62	BDI 1	284,36	1.558,29	RA
3.3.3.3.	SINAPI	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	46,97	14,04	BDI 1	17,02	799,43	RA
3.3.3.4.	SINAPI	103686	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,38	705,08	BDI 1	854,56	1.179,29	RA
3.4.			VEDAÇÃO					-	20.712,78	
3.4.1.			ALVENARIA					-	11.836,11	
3.4.1.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	30,72	175,44	BDI 1	212,63	6.531,99	RA
3.4.1.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	61,44	8,92	BDI 1	10,81	664,17	RA
3.4.1.3.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	61,44	62,31	BDI 1	75,52	4.639,95	RA
3.4.2.			ESQUADRIAS					-	4.421,67	
3.4.2.1.	SINAPI	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.188,84	BDI 1	1.440,87	1.440,87	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MURO, CABINE DE ARBITRAGEM, PORTAL E REFORMA DA BIBLIOTECA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE #REF!	MUNICÍPIO / UF VENTANIA-PR	BDI 1 21,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

#VALOR!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
#REF!									280.393,06	
3.4.2.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	M2	3,60	683,17	BDI 1	828,00	2.980,80	RA
3.4.3.			FORRO					-	1.099,34	
3.4.3.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	12,90	70,31	BDI 1	85,22	1.099,34	RA
3.4.4.			LAJE PARA PISO					-	3.355,66	
3.4.4.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	14,00	197,76	BDI 1	239,69	3.355,66	RA
3.5.			ACABAMENTOS					-	1.218,35	
3.5.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	61,44	4,80	BDI 1	5,82	357,58	RA
3.5.0.2.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	61,44	11,56	BDI 1	14,01	860,77	RA
3.6.			COBERTURA					-	2.185,43	
3.6.0.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2	22,50	29,81	BDI 1	36,13	812,93	RA
3.6.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	M2	22,50	50,33	BDI 1	61,00	1.372,50	RA
4.			REFORMA DA BIBLIOTECA CIDADÃ					-	24.439,71	
4.1.			BEIRAL					-	9.641,59	
4.1.0.1.	Composição	100	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	27,20	2,67	BDI 1	3,24	88,13	RA
4.1.0.2.	SINAPI-I	3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE	M2	27,20	97,27	BDI 1	117,89	3.206,61	RA
4.1.0.3.	Composição	102	COLOCAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA DE LEI	0	27,20	170,69	BDI 1	206,88	5.627,14	RA
4.1.0.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021	M2	27,20	21,83	BDI 1	26,46	719,71	RA
4.2.			PORTÃO					-	7.715,49	
4.2.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M3	1,65	79,80	BDI 1	96,72	159,59	RA
4.2.0.2.	Composição	101	INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	5,40	1.154,49	BDI 1	1.399,24	7.555,90	RA
4.3.			PISO ENTRADA DE VEÍCULOS					-	7.082,63	
4.3.0.1.	SINAPI	92482	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	2,50	424,11	BDI 1	514,02	1.285,05	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MURO, CABINE DE ARBITRAGEM, PORTAL E REFORMA DA BIBLIOTECA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE #REF!	MUNICÍPIO / UF VENTANIA-PR	BDI 1 21,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

#VALOR!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
#REF!									280.393,06	
4.3.0.2.	SINAPI-I	43127	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	61,27	41,86	BDI 1	50,73	3.108,23	RA
4.3.0.3.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	3,46	641,31	BDI 1	777,27	2.689,35	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VENTANIA-PR
Local

sexta-feira, 31 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO
CREA/CAU: CREA PR-14345/D
ART/RRT: 1720255764271