





Tabela de Janela - JA - 08											
Nomenclatura	Qtde	Compr.	Altura	Altura do peitoril	Tipo de Abertura	Material	Pintura	Vidro	Área (und)	Área Total	Pingadeira
JA - 08	1	1.95	1.56	0.89	4 Folhas Correr	Alumínio	Eletrostática Branca	Liso, temperado 8 mm com película refletiva	3.04m²	3.04m²	Granito Cinza 0.15 x 1.95
Total geral: 1											



JA - 08
1 : 20

JA - 08
1 : 20


Tabela de Janela - JA - 11											
Nomenclatura	Qtde	Largura	Altura	Altura do peitoril	Tipo de Abertura	Material	Pintura	Vidro	Área (und)	Área Total	Pingadeira
JA - 11	2	1.15	0.70	2.50	1 Folha Basculante	Alumínio	Eletrostática Branca	Liso, temperado 8 mm com película refletiva	0.81m²	1.62m²	Granito Cinza 0.15x1.15
Total geral: 2		2									



JA - 11
1 : 10

JA - 11
1 : 10



Tabela de Janela - JA - 09											
Nomenclatura	Qtde	Largura	Altura	Altura do peitoril	Tipo de Abertura	Material	Pintura	Vidro	Área (und)	Área Total	Pingadeira
JA - 09	1	4.12	2.56	0.89	4 Folhas de Correr	Alumínio	Eletrostática Branca	Liso, temperado 8 mm com película refletiva	10.55m²	10.55m²	Granito Cinza 0.15 x 4.12
Total geral: 1		1									



JA - 09
1 : 50

JA - 09
1 : 25


Tabela de Janela - JA - 12											
Nomenclatura	Qtde	Compr	Altura	Altura do peitoril	Tipo de Abertura	Material	Pintura	Vidro	Área (und)	Área Total	Pingadeira
JA - 12	1	0.70	0.20	1.95	1 Folha Basculante	Alumínio	Eletrostática Branca	Liso, temperado 8 mm com película refletiva	0.14m²	0.14m²	Granito Cinza 0.15x0.70
Total geral: 1		1									



JA - 12
1 : 10

JA - 12
1 : 10

Tabela de Janela - JA - 10											
Nomenclatura	Qtde	Compr.	Altura	Altura do peitoril	Tipo de Abertura	Material	Pintura	Vidro	Área (und)	Área Total	Pingadeira
JA - 10	2	4.30	0.70	2.00	4 Folhas Basculante	Alumínio	Eletrostática Branca	Liso, temperado 8 mm com película refletiva	3.01m²	6.02m²	Granito Cinza 0.15 x 4.30
Total geral: 2											



JA - 10
ESCALA: 1 : 18

JA - 10
ESCALA: 1 : 20

PROJETO EXECUTIVO - DET. ESQUADRIAS

FOLHA
02/03



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA-PR
PROPRIETÁRIO

OBRA
REFORMA DA RODOVIARIA

CIDADE
VENTANIA - ESTADO DO PARANÁ

ENDERECO
AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO

LOCALIZAÇÃO
SITUAÇÃO S/ ESCALA



ART nº : 1720215878748
SUBST: 1720225520897

INFORMAÇÕES DO LOTE
QUADRA: ...
LOTE: ...
CADASTRO: ...
MATRÍCULA: ...

LOCAL: ...
RUA: ...

ÁREA:

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 645,02 m²

DESENHISTA
LAVINA ELETÉRIO DE OLIVEIRA FREITAS

Data:
15/08/2022

Responsável Técnico
ENGº CIVIL
FÁBIA ROBERTA P. ELETÉRIO DE OLIVEIRA
Crea SP nº 506.345.854/0 - Visto Pr nº 145077